


1. 시공 전 확인사항 (플래닝 시 안내)

- ① 앵글밸브 수도 앵글밸브는 **시공 전 설치** 해야 합니다. 바닥에서부터 **40~45cm 올라온 곳에 위치** 하도록 설치해 주세요
- ② 가구높이 하부장의 높이는 **88cm~90.5cm가 평균** 입니다. 상부장 높이는 시공시에 안내 해드립니다.
- ③ 타일·마루 타일과 마루 등은 도면을 참고하여 벽과 바닥이 노출되지 않도록 미리 시공해 주세요. 바닥은 **벽으로부터 45cm 떨어진 부분부터 시공**되어야 합니다. 타일선은 바닥 마감에서부터 75cm를 기준으로 수평을 맞추어 붙여주세요. 타일 설치 후 양생시간은 접착제 종류에 따라 다르며 본드형은 3일(72시간) 이상, 가루형은 1일(24시간) 이상 양생해야 합니다.
- ④ 철거 남아있는 가구 및 벽에 붙어있는 시공목이 없도록 철거해주세요.
- ⑤ 추가실측 플랜 후 철거를 할 경우 현장 상황에 따라 **추가 실측**이 필요할 수 있습니다. 보조주방이나 아일랜드 주방이 추가될 경우나, 10m이상의 큰 주방일 경우 실측과 상담을 추가 진행할 수 있습니다.
- ⑥ 도면 변경 도면을 받으신 후 플랜 변경 시에는 **상담요금이 추가** 될 수 있습니다.
- ⑦ 천장 부착물 천장에 부착되어 있는 기존 **조명**이나 **소화기** 등이 상부장에 걸릴 수 있으니 미리 **확인** 해 주세요.
- ⑧ 타사제품 설치 타사 제품은 설치해드리지 않습니다.
- ⑨ 가스배관 및 기존설비 철거 후 보이는 배관이나 기존 설비들은 프레임 대내기 후 설치할 수 있고, 제거하기를 원하시면 **관련 업체에 도움**을 받으세요.
- ⑩ 구조물 변경·설치 플래닝 후, 설치·변경된 구조물(온수분배기 등)은 반드시 **IKEA 고객센터** 로 말씀해 주세요.
- ⑪ 멀티탭 시공 전에 멀티탭(리드선)을 준비해주세요. 3.5~5m로 준비해주세요.
- ⑫ 가전 기기 설치 타사 가전 기기 설치해드리지 않습니다. 식기세척기 설치 시 **앞판을'재단'**만 해드립니다. 가전 기기 설치 기사님께 앞판을 설치해달라고 해주세요. 가전 기기 사이즈에 따라 **장 내부구성**을 직접 **확인**해주세요. 주방 설치시 타사 기기는 다른 장소에 비치해주시고.(타사 기기는 이동해 드리지 않음) 설치시 간섭으로 인해 설치가 중단될 수 있습니다.
- ⑬ 제품비치 배송받은 제품은 주방에 놓아주세요. 다른 장소에 비치되어 있거나, 제품을 옮길 경우 설치가 중단될 수 있습니다.(세워두지 마세요.)
- ⑭ 설치환경
- ⑭_1 설치 작업을 하기 위해서는 충분한 공간이 필요합니다. 주방은 배송 받은 제품 외에는 비워주세요. 또한 주방에는 **조명**이 설치되어 있어야 합니다.
- ⑭_2 절단이 불가한 후드 단파 가 벽에서 **50mm** 이상 튀어나왔을 경우, 후드 설치가 불가할 수 있습니다.
- ⑭_3 설치 환경이 플랜 당시와 달라졌을 경우, 주방설치가 불가할 수 있습니다. 설치 환경이 변경되었을 경우 **IKEA 고객센터** 로 말씀해주세요.
- ⑭_4 콘크리트 벽 과 석고보드 사이 간격이 **10cm** 이상일 경우, 반드시 **9~12T** 합판 보강을 해주셔야 키 큰장 과 상부장 설치가 가능합니다.
- ⑮ 일정변경 일정 변경을 원하시면 설치일로부터 **24시간 전까지 IKEA 고객센터**로 연락주세요.



⑮ 콘센트 후드, IKEA조명(벽체), 가전기기 설치 시 **콘센트**가 필요합니다. 도면을 참고하여 미리 설치해주세요.

⑯ 소음·먼지 시공중 소음이나 먼지가 발생합니다. 따라서 아파트 경우 **반드시 관리사무소**에 미리 **공사접수**를 해주세요. 윗집, 아랫집 등 이웃에게 **공사 동의서**를 받아주세요.

2. 시공 중 확인사항

- ① 제품파손 파손된 제품, 불량인 제품은 기사님께서 접수하여 드립니다.
- ② 도면변경 시공중 변심에 의한 플랜 변경은 불가하니 미리 확인해주세요. (현장 상황에 따른 불가피한 경우 제외)

3. 시공 후 확인사항

※시공 전후 상태 점검 필수※

주방 시공 시작과 완료 시 현장에서 고객님의 직접 기사님과 함께 확인과 점검이 꼭 필요합니다. 완료 시점에서 서비스 리포트에 고객님의 성함을 '정자'로 적어주시고 서명해 주세요.

고객님이 '부재중'일 경우 유선상으로 안내해드립니다. (이 경우 동의한 것으로 간주함/대리인 서명도 유효함)

※고객 점검 후 완료 서명이된 서비스에 대해 추후 이의를 제기하실 수 없습니다.※

- ① 도어·서랍 등 도어 수평이 맞는지, 서랍이 잘 열리고 닫히는지, 손잡이 간격이 일정한지 **확인**해주세요.
- ② 파손, 불량확인 파손된 제품이 설치되지는 않았는지, 제품 불량이나 설치에 하자가 있는지 **점검**해주세요.

③ 실리콘 실리콘이 잘 마감되었는지 **확인**해주세요. 실리콘은 **마르기까지 시간**이 걸리므로 **최소 24시간** 이내에는 만지지 마세요. 청소 시 부드러운 스펀지로 닦아주시고, 영구적이지 않으므로 떨어질 수 있습니다.

④ 벽지·마루(장판) 시공前·시공後 **손상된 곳**이 없는지 **확인**해주세요. 주방 설치 후 마루를 시공할 경우 **바닥 평탄도에 따라** 걸레받이(하부물딩)높이 단차가 발생할 수 있고 안쪽이 보일 수 있습니다.

⑤ 청소 남은 박스를 회수하고, 간단한 비질을 해드립니다.

⑥ 누수·수압 물을 틀어보시고 물이 새는 곳이 있는 지 꼭 **확인**해주세요. 수압은 개인차, 공사 현장에 따른 차이가 있을 수 있습니다.

⑦ 플랜 도면대로 시공이 잘 되었는지 확인해주세요.

⑧ 원목 상판 원목 조리대는 **조리대 관리 설명서**를 꼭 읽어 보시고 "원목 보호 오일"로 관리해주세요. 원목의 특성 상 **관리가 (물 사용 후 관리, 오일관리) 미흡할 경우 변형**이 있을 수 있으며 이를 방지하기 위해서는 **반드시 관리**가 필요합니다.

4. 기타 확인사항

① 제품 보관 다른 용도로 사용을 원하시는 제품들이 있을 경우 기사님께 말씀해주세요. 남아있는 제품에 대한 개수, 보관 방법은 기사님께서 안내해 드립니다.

② 이케아 A/S 이케아 주방가구관련 문의는 이케아 고객센터 **02-1670-4532**로 전화주세요.

③ 벽체상태 주방 및 욕실 설치 시 벽체 상태에 따라 설치가 불가할 수 있고, **시공레일 작업 도중 파손 및 누수 발생 시 시공사가 전적으로 책임지지 않음**을 사전에 알려드리니 양해 바랍니다.

※마케팅/홍보를 위해 주방 설치 완료 촬영물(사진) 수집/이용에 동의합니다.※ ☐ YES / ☐ NO

■ 날짜 : _____ ■ 담당 플래너 : _____